



Κοζάνη 13/08/2018
Αρ. Πρ: 841

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Πλ. 28^{ης} Οκτωβρίου 7
Ταχ. Κωδ.: 50100 Κοζάνη
Πληροφορίες: Ελένη Μαργαρίτη
Τηλ.: 2461350435
Fax : 2461049319
Email: emargariti@kozlib.gr

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Ο / Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

**Προς: Δ.Σ Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης
Κοιν.: Αντιπρόεδρο ΚΔΒΚ**

Θ έ μ α : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΩΝ »

Αρ. Μελέτης 15

Σας ενημερώνουμε ότι για τις ανάγκες του νέου κτηρίου της ΚΔΒΚ θα χρειαστεί η προμήθεια και η τοποθέτηση ειδών σκίασης και συσκότισης, καθώς και ειδικών stor για τις πόρτες.

1. Προϋπολογισμός έργου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:			€ 3.322,08
Φ.Π.Α. 24%:			€ 797.30
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ			€ 4.119,38
(CPV)			(CPV)39515430-8 « περσίδες»

1. Αντικείμενο του έργου

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις παραπάνω εργασίες ανέρχεται στο ποσό των **4.119,38 €**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της ΚΔΒΚ. Προτείνετε ο κωδικός **(Κ.Α.Ε) 10.6616 " Προμήθεια ειδών φωτισμού και διακόσμησης χώρων "** για το ποσό των **4.119,38** ευρώ, που είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό της ΚΔΒΚ έτους 2018.

Τα προς προμήθεια και εγκατάσταση είδη σκίασης και συσκότισης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: (CPV)39515430-8 « περσίδες».

Η προμήθεια και η εγκατάσταση των παραπάνω ειδών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α΄ 08.08.2016) «Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύουν», τις σχετικές διατάξεις του ν. 2286/1995 και του ν. 3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Προτείνεται ως διαδικασία η ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, όπως προσδιορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Αναλυτικότερα:

Η παραπάνω προμήθεια αφορά τα εξής:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΠ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΤΡΑΓΩ- ΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	α.Ρολλοκουρτίνα προβολής- αμφιθέατρο 4,60X3,10 Β/Ο ολικής συσκότισης (<i>black out</i>) β Ρολλοκουρτίνα προβολής – παιδικό τμήμα 2 τεμ 1,40X 1.50 Β/Ο ολικής συσκότισης (<i>black out</i>)	14,26 4,20	2 2	40,00 € 40,00 €	738,40 €
2	<i>Ρολλοκουρτίνα διάτρητη</i> <i>α. 1,25X0,75 1 τεμ ,</i> <i>β. 2,06X 2,90 1 τεμ,</i> <i>γ. 0,80X3,10 τεμ.6,</i>	1,25 5,97 18,60	1 1 6	50,00 € 50,00 € 50,00 €	1.291,00 €
3	<i>Περσίδα ξύλινη</i> <i>α.1,20X1.30 2 τεμ 50mm με</i> <i>σκαλέτα υφασμάτινη πρασινη</i> <i>inox γωνίες στηριξης , οδηγός –</i> <i>ανωκασι 5X5 μεταλλικό.</i> <i>Β. 1,04X1,90</i> <i>3 τεμ.</i>	3,84 5,93	2 3	95,00 € 95,00 €	928,15 €
4	<i>Περσίδα ξύλινη – 1,30X 1,71 1</i> <i>τεμ 25mm με σκαλέτα inox</i> <i>γωνίες στηριξης , οδηγός –</i> <i>ανωκάσι 5X5 μεταλλικό.</i>	2,22	1	110,15 €	244,53 €

5.	Stop πόρτας		20	6,00 €	120,00 €
ΣΥΝΟΛΟ		56,27 T.M	38		3.322,08 €
ΦΠΑ 24%					797.30 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					4.119,38€

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές των ειδών σκίασης να είναι σύμφωνες με τον τύπο Δημόσιων κτιρίων και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα κατά iso 9001/2015

1. Ρολλοκουρτίνα προβολής ολικής συσκότισης (black out)	Να μπορούν να ρυθμιστούν στο επιθυμητό ύψος ανά πάσα στιγμή. Οι ρολλοκουρτίνες να ανακλούν την ηλιακή ενέργεια. Ο μηχανισμός των ρολλοκουρτινών που θα τοποθετηθούν θα είναι ενισχυμένος μεταλλικός με σωλήνα περιτύλιξης κατασκευασμένο από αλουμίνιο διαμέτρου τουλάχιστον 42Φ. Θα είναι χειροκίνητος με αλυσίδα. Το κατωκάσι το οποίο χρησιμοποιείται ως αντίβαρο θα είναι αλουμινίου, είτε στρογγυλό εμφανές ή τετράγωνο. Το ύφασμα της κουρτίνας θα πρέπει να είναι πολυεστερικό, αντιστατικό, βραδύκαυστο ύφασμα, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Χρώμα: Επιλογής της Υπηρεσίας. Πυκνότητα υφάσματος: Αδιαφανής Σύνθεση: Inherent FR (βραδύκαυστο) Polyester / Formaldehyde free (χωρίς Φορμαλδεύνη)/ PVC-free / Αντιστατικό DIN EN 13501 με βάρος υφάσματος 255g/sqm »
2. Ρολλοκουρτίνα διάτρητη	Να μπορούν να ρυθμιστούν στο επιθυμητό ύψος ανά πάσα στιγμή. Οι ρολλοκουρτίνες να ανακλούν την ηλιακή ενέργεια. Ο μηχανισμός των ρολλοκουρτινών που θα τοποθετηθούν θα είναι ενισχυμένος μεταλλικός με σωλήνα περιτύλιξης κατασκευασμένο από αλουμίνιο διαμέτρου τουλάχιστον 42Φ. Θα είναι χειροκίνητος με αλυσίδα. Το κατωκάσι το οποίο χρησιμοποιείται ως αντίβαρο θα είναι αλουμινίου, είτε στρογγυλό εμφανές ή τετράγωνο. Το ύφασμα της κουρτίνας θα πρέπει να είναι πολυεστερικό, αντιστατικό, βραδύκαυστο ύφασμα, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Χρώμα: Επιλογής της Υπηρεσίας Πυκνότητα υφάσματος: διαφανής Σύνθεση: Screen classic 5% of Inherent FR (βραδύκαυστο) Polyester / Formaldehyde free (χωρίς Φορμαλδεύνη)/ PVC-free / Αντιστατικό DIN 4102 με βάρος υφάσματος 420g/τετρ.
4. Περσίδα ξύλινη	Περσίδα ξύλινη με σκαλέτα υφασμάτινη πράσινη, inox γωνίες στήριξης, οδηγός –ανωκάσι 5Χ5 μεταλλικό.
5. Stop πόρτας	Stop πόρτας inox ματ, βιδωτό πομπέ

3. Απαιτούμενα προσόντα

Για τις παραπάνω εργασίες κρίνεται πως ο ανάδοχος που θα αναλάβει πρέπει να είναι επαγγελματίας, ενώ ο ίδιος θα επιμεληθεί τις ακριβείς διαστάσεις (πάρει τα μέτρα).

Ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη χρήση, αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή προβλημάτων, δωρεάν **για τρία (5) έτη**, από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. Επίσης, αναλαμβάνει την **ευθύνη παροχής ανταλλακτικών για 10 έτη**.

Τα προς προμήθεια είδη και τοποθέτηση είδη θα πρέπει να είναι καινούργια πρώτης χρήσης άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να επισκεφτούν τους χώρους του νέου κτηρίου, ύστερα από ραντεβού με την υπηρεσία, προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση των επί τόπου συνθηκών και το οποίο θα αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας και θα τυγχάνουν εγκρίσεως της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

4. Χρόνος παράδοσης – Πληρωμή

Ο απαιτούμενος χρόνος ορίζεται στις 10 ημέρες για το σύνολο όλων των παραδοτέων, από την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των εργασιών. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση και την τοποθέτηση των βιβλιοστασιών σύμφωνα με τα ισχύοντα, και αφού συνταχθεί και υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

Η αρμόδια Υπάλληλος

Ελένη Μαργαρίτη

Η Διευθύντρια της ΚΔΒΚ

Ιωάννα Στεργιοπούλου